

嘉善亿金五金制品有限公司

原规模（年产 8.8 级以上汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件 2000 吨）技术改造项目 竣工环境保护验收意见

2020 年 9 月 16 日，嘉善亿金五金制品有限公司根据《嘉善亿金五金制品有限公司原规模（年产 8.8 级以上汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件 2000 吨）技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告表审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉善亿金五金制品有限公司原规模（年产 8.8 级以上汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件 2000 吨）技术改造项目”竣工环境保护验收检查会。参加会议的成员有嘉善亿金五金制品有限公司（建设单位）、浙江水知音检测有限公司（验收监测单位、验收报告编制单位）、嘉兴同亨五金有限公司（废水治理设施设计、施工单位）。与会代表听取了企业概况、验收监测及报告编制单位、废水治理单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要生产装置及配套的废气、废水环保治理设施运行情况。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

嘉善亿金五金制品有限公司成立于 2007 年 4 月，公司原地址位于嘉善县嵩山路 18 号，主要从事汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件的生产和销售，原地址项目未进行过环境影响评价，2018 年原生产厂房拆迁，

企业整体搬迁至嘉善县魏塘街道振中路 90 号，租赁嘉善晓诚科技有限公司现有厂房，实施年产 8.8 级（以上）汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件 2000 吨生产项目，企业目前已达年产 8.8 级（以上）汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件 2000 吨的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2019 年 6 月企业委托煤科集团杭州环保研究院有限公司编制《嘉善亿金五金制品有限公司原规模（年产 8.8 级以上汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件 2000 吨）技术改造项目环境影响报告表》，嘉兴市生态环境局嘉善分局于 2019 年 7 月 19 日以“报告表批复[2019]124 号”出具了关于《嘉善亿金五金制品有限公司原规模（年产 8.8 级以上汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件 2000 吨）技术改造项目》环境影响报告表审批意见。

项目 2019 年 8 月开工建设，2019 年 9 月建成并投入试生产。

（三）投资情况

本项目实际投资 350 万元，其中环保实际总投资 26 万元。

（四）验收范围

目前该项目已投入运营并达到相应生产工况，主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施竣工验收条件，本次验收属于整体验收。

二、工程变更情况

本项目原辅材料、设备装置、工艺路线、周边情况、执行标准均与原环评保持基本一致。即涉及企业项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等方面均无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据竣工验收报告及现场检查，该项目废水、噪声、固废污染治理措施结果如下：

（一）废水

本项目废水主要为职工生活污水和生产工艺设计的研磨废水、超声波清洗废水，其中研磨废水、超声波清洗废水收集后经隔油、调节池调节后通过两道混凝沉淀，生活废水由化粪池格栅处理后排污管网，废水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，由嘉善县姚庄污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准排放。

（二）废气

本项目无废气产生。

（三）噪声

本项目噪声主要来自设备运行产生的噪声。企业在生产过程中加强设备的维护管理，避免因不正常运作造成的噪声增大；合理布局，将噪声大的设备布置在生产车间中部；车间日常工作时尽量少开窗或不开窗。

（四）固体废弃物

本项目固体废物主要为生产过程中的清洗剂包装桶（900-041-49）、清洗槽废液（336-064-17）、隔油池废油（900-210-08）、废水处理污泥（336-064-17）。

企业按要求建有危废仓库，将危险废物分类暂存于危废仓库，并委托嘉兴市月河环境服务有限公司提供收集、贮存、转移和运输服务，委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司定期进行处理。

四、环境保护设施调试效果

受嘉善亿金五金制品有限公司委托，根据环境保护部颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和浙江省环境保护厅有关技术规定和要求，浙江水知音检测有限公司承担该项目的环保验收工作。2020年7月13日、14日，对现场进行监测和环境管理检查，对本项目废水、噪声、固废的排放情况进行了现场验收监测，同时对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化等方面进行了检查。在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，在此基础上编写了《嘉善亿金五金制品有限公司原规模（年产8.8级以上汽车紧固件、压缩机防松紧固件、防盗紧固件2000吨）技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》。验收主要结论如下：

（一）废水

厂区内实行雨污分流。验收监测期间，嘉善亿金五金制品有限公司该项目废水总排口pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度日均值（范围）均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准；废水总排口氨氮、总磷浓度日均值（范围）均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1相关限值。

（二）噪声

验收监测期间，嘉善亿金五金制品有限公司该项目厂界四周昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

（三）固体废弃物

嘉善亿金五金制品有限公司该项目固体废弃物排放均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修正本）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）（2013年修正本）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正本）中的有关规定。

（五）污染物排放总量

设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门进行报批。

张娟娟 徐银萍 王夏明 毛东尼

2020年 9 月 16 日

[illegible]